

Direction Départementale
de l'Agriculture et de la Forêt
de l'Ariège

Commune de
COUFLENS

*Travaux de desserte en eau potable
de la mine d'Anglade*

MEMOIRE EXPLICATIF

I - Situation actuelle

Les bâtiments de l'ancienne mine d'Anglade ne sont pas desservis en eau potable.

II - Projet

La Fédération Départementale de la Chasse a racheté les bâtiments de la Société Minière d'Anglade pour y construire un musée, ces bâtiments devant recevoir du public, il est indispensable de prévoir la desserte en eau potable.

Le projet prévoit de protéger la conduite existante dans la galerie minière qui permet de transiter l'eau captée au-dessus de la Mine de Langlade et de la prolonger jusqu'au-dessus des bâtiments rachetés par la Fédération par l'intermédiaire d'un surpresseur.

Cet ouvrage sera construit à la sortie de la mine et une canalisation de distribution de \varnothing 51,4/63 série 12,5 bars desservira les bâtiments.

Dans le même temps, il faut que la collectivité lance la procédure de mise en place des périmètres de protection pour le captage de la mine

III - Estimation des travaux

L'estimation prévisionnelle de cet avant-projet est de 60 000 € y compris la maîtrise d'œuvre et les divers et imprévus.

Afin de poursuivre notre étude, il vous faudra consulter le Syndicat Départemental des Collectivités Electrifiées de l'Ariège pour que ce dernier réalise l'étude du renforcement électrique.

FOIX, le 4 février 2002
le Technicien Chef de Génie Rural

J.P. RIERA